

[illegible]

Projekt : **Hanau**
Pioneer Park

Projekt Nr.: **70306** **7.BA**

- WU-Beton C25/30 
- Stahlbeton 
- KS 20, DBM MG III, 2.0kg/dm³ 
- KS 20, DBM MG III, 2.2kg/dm³ 
- Porenbeton 
- Metalldämmwände beplankt:
 - 1-fach 15mm Knauff Diamantplatten 
 - 1-fach 12,5mm GKB 
 - 2-fach 12,5mm GKB 
- Wärmedämmung entspr. 
 - Wärmeschutznachweis ESP 
- Mineralische WD / Brandriegel 
- ISO-Kimmsteine 
- Lüftungselemente: 

*¹ = ALD Aeromat Mini *² = ZUROH 110
Aereco GriffleistenLÜ: *³ = ZVKV2 *⁴ = ZOH

- GTR = Getriebeurttroller / R = Gurtroller

$\pm 0.00 = 106.60\text{m ü. NN}$

Haustyp : 5.4 x 11.05

CLASSICA SD BASIS

Plan:	
EG	

Haus Nr.:	72	SW:III
-----------	-----------	---------------

AUSFÜHRUNGSPLAN

Höhe der Gurtwicklersteine siehe Detail
D 3.808

Genaue Angaben für Schlitz- und Durchbrüche nach Absprache mit Haustechniker.

Oberfläche Innentüren CPL:
Innentüren in Oberfläche: **Weiß**

**Rundhandlauf Buche,
passend zur Treppe**

Schallschutz:
Anforderung der
Fenster = 35 Rw,P

Detailzuordnungen
sh. Schnitt A-A