



Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, ist es notwendig den Installationsplan umzusetzen. Hinter Einbaugeräte können aus Platzgründen keine Installationen eingeplant werden. Die Installationen sollten in der Wand verlegt werden. Die Frontaufteilung dient der optischen Darstellung - Abweichungen aus fertigungsbedingten Gründen können auftreten. Alle Maße verstehen sich ab Oberkante Fertigfußboden. Bemaßung der Installationssymbole verstehen sich mittig (1. Maß = Höhenangabe) (2. Maß \* Breitenangabe) Die Herdanschlußleitung und Ablaufgarnitur sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle eingezeichneten Steckdosen sind mit mind. 16 Ampereabsicherung zu versehen. Im Rahmen der Befestigungselemente muß die Statik und Flächenstabilität der Wände und Decken gewährleistet sein.